

## ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: Remont placówki - Poczekalnie, Rejestracja, WC pacjenta

Prace budowlane do wykonania	Jedn. miary	Il. (około)
Usunięcie płytek i wykładziny PCV	m <sup>2</sup>	142
Przygotowanie podłoża pod gres	m <sup>2</sup>	142
<b>Gres szary podłoga - klasa poślizgowa min. R10, wym. 60 x 120 (materiał i robocizna)</b>	m <sup>2</sup>	142
Usunięcie cokoliaków	mb	92
Skucie tynku do zlicowania cokoliów	mb	92
Przygotowanie podłoża pod cokoliki	m <sup>2</sup>	43
Gres cokoliki robocizna	mb	92
<b>Gres cokoliki (materiał - wysokość 30cm)</b>	m <sup>2</sup>	26
Usunięcie elementów stałych ze ścian	szt	1
Wyrównanie podłoża pod wykładzinę (ok. 25%)	m <sup>2</sup>	30
Przygotowanie podłoża pod wykładzinę	m <sup>2</sup>	117
Wyrównanie podłoża pod malowanie ścian (ok. 20%)	m <sup>2</sup>	20
Przygotowanie podłoża pod malowanie ścian	m <sup>2</sup>	95
<b>Ściany - 2x malowanie farbą białą dedykowaną do służby zdrowia (materiał i robocizna)</b>	m <sup>2</sup>	95
Wyrównanie podłoża pod malowanie sufitów (ok. 20%)	m <sup>2</sup>	30
Przygotowanie podłoża pod malowanie sufitów	m <sup>2</sup>	142
<b>Ściany - 2x malowanie farbą białą dedykowaną do służby zdrowia (materiał i robocizna)</b>	m <sup>2</sup>	142
Przygotowanie podłoża pod gres	m <sup>2</sup>	6
<b>Gres ryflowany 3D, wym. 60 x 120 (materiał + robocizna)</b>	m <sup>2</sup>	6
Demontaż rejestracji	szt	1
Wyburzenie ściany	m <sup>2</sup>	9
Wykonanie ściany	m <sup>2</sup>	8
Wykonanie suchego tynku	m <sup>2</sup>	18
Zabudowa G-K	m <sup>2</sup>	17
Demontaż Umywalki	szt	1
Montaż umywalki białej z baterią chromowaną wraz z akcesoriami (wymiarzy około 60 x 48.5 x 15.5)	szt	1
Demontaż WC	szt	1
Montaż stelaża podtynkowego (wym. ok. 50 x 112 x 12, zestaw wiszącej miski WC z deską i ukrytymi mocowaniami)	szt	1
Przygotowanie podłoża pod gres	m <sup>2</sup>	2
Gres szary na stelażu, wym. 60 x 120 (materiał + robocizna)	m <sup>2</sup>	2
Lustro (koło, średnica min. 80 cm, kolor biały)	szt	1

Wykucie posadzki pod instalację W-K	mb	20
Położenie instalacji W-K	mb	40
Wyrównanie podłoża	mb	20
Popszerzenie otworów na drzwi	szt.	19

Proszę uwzględnić:

1. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu remontowo-budowlanego.
2. Zakup wszystkich materiałów budowlanych np. gres, farba, kleje, gładzie, armaturę sanitarną, itp.